Örnek Ofis Binası

F → E
Tahmini enerji sınıfı

16 / 100
Health Score · E

Etiler, Devlet Demir Yolları Lojmanları Küme Evler (Ankara Etimesgut [illegible]

Girdi verisi güvenilirliği: Yüksek (91/100) · 3 uyarı

TOPLAM ENERJİ	KARBON	YILLIK MALİYET
1.162 MWh	450,7 tCO_2	4,01 M ₺
EUI 193,7 kWh/m² ↓ 3,0%	75,1 $kgCO_2/m^2$ ↓ 3,0%	enerji + su ↓ 3,0%

ELEKTRİK	DOĞALGAZ	SU
809 MWh	354 MWh	3.987 m³
%70 pay ↓ 3,0%	%30 pay ↓ 3,0%	0,66 m³/m² ↓ 3,0%

Building Health Score

Dört bileşenin ağırlıklı ortalaması; ayarlardaki kıyas değerlerine göre hesaplanır.



Enerji yoğunluğu	ağırlık %35	8
Karbon yoğunluğu	ağırlık %25	0
Su yoğunluğu	ağırlık %10	86
Ekipman durumu	ağırlık %30	17

Dönüşüm önerileri

Uygunluk ve geri ödeme süresine göre sıralı. Oranlar ve birim maliyetler ayarlardaki varsayımlardır.

ÖNERI	UYGUNLUK	TASARRUF ₺/YIL	CAPEX ₺	GERI ÖDEME
Fan/pompa hız kontrolü (VFD)	Veri yok	237.717	540.000	2,3 yıl
LED aydınlatma dönüşümü	Yüksek öncelik	220.737	1.080.000	4,9 yıl
Yüksek verimli chiller	Yüksek öncelik	135.838	2.700.000	19,9 yıl
Yoğuşmalı kazan	Yüksek öncelik	55.188	1.320.000	23,9 yıl
Çatı ve cephe yalıtımı	Yüksek öncelik	68.984	3.600.000	52,2 yıl

Seçili senaryo

LED aydınlatma dönüşümü, Fan/pompa hız kontrolü (VFD)

TOPLAM CAPEX	YILLIK TASARRUF	GERİ ÖDEME	KARBON AZALIMI
1,62 M ₺	0,44 M ₺	3,7 yıl	%11,0

EUI 193,7 → 176,1 kWh/m² · Karbon 450,7 → 401,2 tCO_2 · Yıllık maliyet 4,01 → 3,56 M ₺

NPV 3,60 M ₺ (aralık 1,52–6,52) · IRR %29,6 · 20 yıl net kazanç 9,68 M ₺ (reel, iskonto %8)

Tasarruf aralıkları yayımlanmış çalışmalara dayanır (kaynaklar: uygulamada Kaynaklar ve Yöntem ekranı).
Tahmin-ölçüm farkı ortalama +%34 gözlenmiştir (van Dronkelaar 2016); yatırım kararı öncesi saha etüdüyle doğrulayın.